WINDHAM FIRE-RESCUE
WINDHAM, ME
SO.144940 / Q109762
PUMPER
CYCLONE CHASSIS

1500 GPM E-ONE PUMP 1000 GALLON WATER TANK 30 GALLON INTEGRAL "A" FOAM CELL	HOSE LOAD: 300' OF 2.50" DJ 1000' OF 5.00" LDH 300' OF 1.75" DJ

COMPT.	OPENING		INTERIOR DIMENSION				
L1	24W	59H	PUMP PANEL				
R1	26W	68H	26W 26W	12H 56H	12D 26D	UPPER LOWER	24.1 CU. FT.
L2/R2	56W	68H	56W 56W	12H 56H	12D 26D	UPPER LOWER	51.9 CU. FT.
L3/R3	56W	34H	56W 56W	12H 22H	12D 26D	UPPER LOWER	23.2 CU. FT.
L4/R4	56W	68H	56W 56W	12H 56H	12D 26D	UPPER LOWER	51.9 CU. FT.
B1	36W	23H	38W	33H	27D		16.9 CU. FT.
ROOFTOPS	2x 20W	77L	20.5W	18H	180L		38.4 CU. FT.

THIS DRAWING IS FOR REFERENCE PURPOSES. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO MINOR VARIATIONS DUE TO MANUFACTURING PROCESSES.

(FOR INTERNAL SALES PURPOSES ONLY)

DEALER APPROVAL _____ DATE _____ ☐AS IS

CUSTOMER APPROVAL _____ DATE _____ ☐WITH REVISIONS



HOSEBED HEIGHT:
(FOR REFERENCE ONLY)
TO TAILBOARD: 73"
TO GROUND: 97"+/-2"